Erdélyben Gyártott
sere transilvania®
CE EN 13031-1
Kolozsvár

HOBBIT FÓLIASÁTOR

sere transilvania
professzionális fóliasátrak & blokkrendszerű fóliaházak

	HOBBIT 3	HOBBIT 4
SZÉLESSÉG (l)	3.0m	4.0m
HOSSZÚSÁG (L)	6.0m; 7.5m; 9.0m sau 10.5m	
ÍVKÖZ (P)	1.5m	
MAGASSÁG (H)	2.2m	2.5m
AJTÓK MÉRETE	1.00 x 1.99m	

Kialakítás részletezve

Ívek: 34 mm átmérőjű, horganyzott acélcsőből készülnek.
Borítás: 200 mikron vastag, prémium minőségű háromrétegű agrofólia ; életideje 8 év.
A fólia kerületi rögzítése drótos alumínium sínekbe.
Bejárat /szellőzés: Két bejárati ajtó a végeken, melyeknek szellőztető szerepe is van.

A Sere Transilvania azzal a céllal alkotta a HOBBIT fóliasátor családot, hogy ezzel is segítsen neked, relaxálva megtermelni kedvenc háztáji növényeidet.







MÉRETEK és ÁRAK (ÁFA nélkül)

MÉRETEK	STANDARD	FELÁR ELLENÉBEN VÁLASZTHATÓ		
	Nettó ár	Talajcsavar	Támrendszer	Csepegtető öntözés
Hobbit 3.0 x 6.0m (18m²)	**665 €**	135 €	82 €	72 €
Hobbit 3.0 x 7.5m (22,5m²)	**730 €**	160 €	82 €	72 €
Hobbit 3.0 x 9.0m (27m²)	**810 €**	190 €	82 €	72 €
Hobbit 4.0 x 6.0m (24m²)	**785 €**	135 €	82 €	72 €
Hobbit 4.0 x 7.5m (30m²)	**855 €**	160 €	82 €	72 €
Hobbit 4.0 x 9.0m (36m²)	**930 €**	190 €	82 €	72 €
Hobbit 4.0 x10.5m (42m²)	**1015 €**	210 €	82 €	72 €

STANDARD

ALAPFELSZERELTSÉG:
Gyakorlatilag mindent tartalmaz:, szerkezet, kötőelemek, profi fólia, ajtók, alumínium profil a fólia rögzítéséhez.
Telepítéshez kövesse a mellékelt összeszerelési útmutatót.
Könnyebb, mint gondolná.

Választható

Talajcsavar: Betonozás nélküli alternatíva a szerkezet talajba rögzítéséhez.
Támrendszer: horganyzott acélsodronyból, rögzítési- és nyújtási tartozékokkal (6 sorhoz)
Csepegtető öntözőrendszer: 6 sorba helyezhető, 8 mm átmérőjű csepegtető szalaggal (17-10 cm, 1-1,3 l/h); minicsapok, szűrő, fővezeték, idomok a csomagban.





ELÉRHETŐSÉG

Vâlcele nr.355A, com.Feleacu, jud. Cluj

+40 264 401 122
e-mail: office@seretransilvania.ro